STUDZIENKI KAN. / opis	RZEDNA TERENU [m npm]	RZEDNA DNA RURY [m npm]	ZAGLEBIENIE RURY [m]	ODLEGLOSC [m]
k istn. (istn. studnia rew. ø1200 bet.)	255,99	253,23	2,76	0,00
proj. przył. (sg1)	255,42	253,37	2,05	35,80
s1	255,20	252,48	2,72	50,00
gr. ewid.				67,40
gr. ewid.	254,80	253,43	1,77	69,40
s2	255,00	253,60	1,40	85,00
s3	255,10	253,63	1,47	90,50
proj. przył. (sg2)	255,34	253,72	1,62	108,50
proj. przył. (sg3)	255,73	253,87	1,86	137,60
s4	256,00	253,97	2,03	158,10
przykanalik (sg4)		253,97	2,03	
przykanalik (sp1)		253,97	2,03	
s5	255,50	254,32	1,18	228,10
istn. kanalizacja deszczowa kd600 / gr. ewid.	255,30	253,60	1,70	243,80
gr. ewid.				244,80
s6	255,50	254,42	1,08	254,10
proj. przył. (sp2)	256,13	254,59	1,54	287,70
przykanalik		254,70	1,43	
s7	256,90	254,80	2,10	329,10

Odcinek	SPADEK/DLUGOSC [%/m]
k istn. – s1	0,4% / 50,00 m
s1 – s2	0,5% / 35,00 m
s2 – s3	0,5% / 5,50 m
s3 – s4	0,5% / 67,60 m
s4 – s5	0,5% / 70,00 m
s5 – s6	0,4% / 26,00 m
s6 – s7	0,5% / 75,00 m

MATERIAL, SREDNICA [-/mm]: RURY KANALIZACYJNE Z LITEGO PCV TYPU CIEZKIEGO "S" SDR34 SN8 ø 200/5,9 MM

HEKTOMETRY: 0, 1, 2, 3

SZCZEGOL POSADOWIENIA RURY
SKALA 1 : 10



UWAGA!
1. Wszystkie studnie dla h=>0,5m wykonac jako studnie kaskadowe.
2. Wszystkie studnie maja posiadac wyprofilowane kinety.
3. Nie wyklucza sie istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego (uzbrojenie zostalo naniesione z uzgodnien branzowych).

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ø200/5,9 PCV

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD" S.C. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4a TEL. (034) 317-18-48			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałmuki		
Inwestor	GMINA PANKI ul. Tysiaclecia 5, 42-140 Panki		
Treść	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej		
		Rys. nr	2
		Skala	1:100/500
		Podpis	Data
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upraw. do kierowania i nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr Nt-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85		02.2019r.
Projektował	mrg inz. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		02.2019r.
Sprawdził	mrg inz. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		02.2019r.